

**Отзыв**  
**о выполнении работ ООО «\_\_\_\_\_»**

За время производства работ на объектах Филиала №1 «Центральный» ОАО «МОЭК» фирма ООО «\_\_\_\_\_» зарекомендовала себя профессиональной подрядной организацией, выполняющей работы с высоким качеством и в установленные сроки.

За период 2008-2010 г. силами ООО «\_\_\_\_\_» были выполнены следующие значимые контракты:

2007 г.

- Ликвидация малых газовых котельных по адресам: 1-ый Колобовский пер. д. 27 стр.3 и 3-й Колобовский пер., д. 8 стр. 16 с переключением присоединенных к ним абонентов на новое ЦТП, смонтированных в существующих зданиях котельных.

Объем выполненных работ: демонтаж котельного и вспомогательного оборудования, прокладка трубопроводов сетевой воды в ППУ-изоляции 2Ду200 длиной 300м со строительством камер, монтаж тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА в новом ЦТП, пуско-наладочные работы тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА.

- Ликвидация малой газовой котельной по адресу: ул. Лобачика, д. 2 с переключением присоединенных к ним абонентов на отдельно стоящую котельную по ул. М. Красносельская, д. 12

Объем выполненных работ: демонтаж котельного и вспомогательного оборудования котельной, прокладка трубопроводов сетевой воды в ППУ-изоляции 2Ду150 длиной 150м с реконструкцией тепловой камеры

- Реконструкция малой котельной по адресу: ул. С. Радонежского, д. 9/8, стр. 3

Объем выполненных работ I этап: замена котлов ЗИО-МГ – 2 шт. на новые, пуско-наладочные работы котельного оборудования

2008 г.

- Ликвидация малых газовых котельных по адресам: Б. Дровяной, д. 21, стр. 2, Пестовский пер., д. 6, Пестовский пер., д.12 с переключением присоединенных к ним абонентов на новое ЦТП.

Объем выполненных работ: проектные работы по ликвидации котельных, демонтаж котельного и вспомогательного оборудования, дымовых труб, прокладка трубопроводов сетевой воды в ППУ-изоляции 2Ду200 длиной 500м со строительством камер.

- Реконструкция малой котельной по адресу: Цветной бульвар, д. 21, стр.3

Объем выполненных работ I этапа: замена котлов ЗИО-МГ – 7 шт. на новые, пуско-наладочные работы котельного оборудования;

- Реконструкция малой котельной по адресу: М. Каретный пер., д. 14/11, стр.2

Объем выполненных работ I этапа: замена котлов ЗИО-МГ – 4 шт. на новые, пуско-наладочные работы котельного оборудования;

- Реконструкция котельной по адресу: С.Радонежского, д. 13/1, стр.6

Объем выполненных работ II этапа: замена газового оборудования котлов ЗИО-МГ, ГРУ, тепломеханического, электротехнического, КИПиА, общестроительные работы, пуско-наладочные работы газового оборудования, тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА, режимно-наладочные испытания;

- Модернизация и ремонт оборудования (ремонт насосов, дымовых труб, котлов «Универсал», обмуровки горелок котлов ПТВМ-60 и ПТВМ-100) на районных (РТС) и квартальных тепловых станциях (КТС);

- Капитальный ремонт газовых котлов ЗИО-МГ;

2009 г.

• Ликвидация малых газовых котельных по адресам: Новоспасский пер. д.3, стр. 1, Новоспасский пер. д.3, стр. 2, с переключением присоединенных к ним абонентов на ЦТП, смонтированных в существующих зданиях котельных.

Объем выполненных работ I этапа: прокладка трубопроводов сетевой воды в ППУ-изоляции 2Ду200 длиной 300м со строительством камер.

• Реконструкция малой котельной по адресу: М. Каретный пер., д. 14/11, стр.2

Объем выполненных работ II этапа: замена газового, тепломеханического, электротехнического, оборудования, КИПиА, водопровода и канализации, общестроительные работы, пуско-наладочные работы газового оборудования, тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА, режимно-наладочные испытания;

• Реконструкция малой котельной по адресу: Цветной бульвар, д. 21, стр.3

Объем выполненных работ II этапа: замена газового, тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА, обрезка и врезка наружного газопроводов, пуско-наладочные работы газового оборудования, тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА, режимно-наладочные испытания;

• Замена конвективной части котла ПТВМ-60 №4 на РТС «Переяславская»;

• Проектные и строительно-монтажные работы по замене существующей дымовой трубы с разборкой фундамента на новую металлическую дымовую трубу Н= 28.5м Ø720мм по адресу: ул. Мясницкая, д. 48/1;

• Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации существующей кирпичной дымовой трубы с разборкой фундамента с устройством внутри нее новой металлической дымовой трубы Н=25м Ø 450мм;

• Модернизация и ремонт оборудования (ремонт насосов, дымовых труб, котлов «Универсал», обмуровки горелок котлов ПТВМ-60 и ПТВМ-100) на районных (РТС) и квартальных тепловых станций (КТС);

2010 г.

• Ликвидация малых газовых котельных по адресам: Новоспасский пер. д.3, стр. 1, Новоспасский пер. д.3, стр. 2, с переключением присоединенных к ним абонентов на ЦТП, смонтированных в существующих зданиях котельных.

Объем выполненных работ II этапа: демонтаж котельного и вспомогательного оборудования, общестроительные работы, монтаж тепломеханического, электротехнического оборудования ЦТП, КИПиА, пуско-наладочные работы тепломеханического электротехнического оборудования, КИПиА.

• Демонтаж оборудования малой газовой котельной по адресу: Андроньевская площадь, д. 10.

• Техническое перевооружение котельной по адресу: Долгоруковская, д.33, стр. 13

Объем выполненных работ: замена двух существующих котлов ЗИО-МГ на два котла “Unical ELLPREX-1320” (Италия) с модулируемыми газовыми горелками Guenod 160GX 507/8 T3 (Франция), газовым оборудование, узлом учета газа, тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА, пуско-наладочные работы газового оборудования, тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА, режимно-наладочные испытания;

• Модернизация и ремонт оборудования (ремонт насосов, дымовых труб, котлов «Универсал», обмуровки горелок котлов ПТВМ-60 и ПТВМ-100) на районных (РТС) и квартальных тепловых станций (КТС);

• Капитальный и текущий ремонт котлов «ЗИО-МГ» и «Универсал-6»;

• Ремонт котлов DTG;

• Ремонт антикоррозийного покрытия дымовых труб котлов ПТВМ-60 и ПТВМ-100 на РТС;

• Устранение крена металлической дымовой трубы малой котельной по адресу: Костянский пер. д.10;

• Общестроительные работы на МК

Выражаем сердечную благодарность специалистам компании ЗАО «Антикор» за высококвалифицированное выполнение и соблюдение графиков производства работ.

**С уважением,  
Первый заместитель директора –  
главный инженер**

---